



Comune di Casorate Sempione

Provincia di Varese

Progetto definitivo: **NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE.**

Elaborato : 01

Oggetto : RELAZIONE e QUADRO ECONOMICO

Progettista : Ufficio Tecnico Comunale

Committente : Comune di Casorate Sempione (VA)
Via E. De Amicis n. 7 – 21011
c.f. – p. iva: 00341710127
tel. 0331 – 295052 – fax 0331 – 295093

Data : Luglio 2016

Il Sindaco (Dimitri CASSANI)

Il Responsabile del Procedimento (T. Cattaneo)



COMUNE DI CASORATE SEMPIONE

(PROVINCIA DI VARESE)

Via E. De Amicis, 7 - cap. 21011 Casorate Sempione

SETTORE SERVIZI TECNICI

PROGETTO DEFINITIVO

NUOVE ASFALTATURE DI ALCUNE VIE DEL PAESE

Il presente progetto di definitivo fa riferimento alla condizione di degrado in cui versano alcuni tratti di strade comunali di Casorate Sempione.

Si concentra sulle seguenti tipologie di strade:

1. Strade costituenti la viabilità principale
2. Strade secondarie

Le strade di cui ai punti 1. e 2. esaminate nella presente relazione presentano manto di usura in precario stato di conservazione; pertanto necessitano di intervento che preveda la stesura di un nuovo manto di asfalto di adeguata granulometria, oltre che le necessarie lavorazioni preparatorie, quali fresatura e pulizia del fondo, risanamenti localizzati, spandimento di emulsione bituminosa.

Si dovrà prestare attenzione alle livellette per un corretto smaltimento delle acque meteoriche.

E' previsto altresì il riposizionamento giusta quota di caditoie, sigilli e chiusini vari sia in ghisa che in cemento.

Si elencano di seguito le strade proposte e si stima la tipologia di intervento.

PROPOSTA PROGETTUALE

- A. *Via Monte Grappa*, realizzazione nuovo manto di usura a tutta sezione e rifacimento marciapiedi – tratto dal dosso di fronte all'ingresso della Scuola dell'infanzia fino all'incrocio con la Via Monte Nevoso (foto n. 1 – 2 – 3 – 4) – mq. 2.141,56

€ 69.627,90

- B. *Via Medaglie d'Oro*, realizzazione nuovo manto di usura a tutta sezione – tratto dall'incrocio con la Via Rossini verso Via Roma per 170,00 mt. (foto n. 5 – 6 – 7) + ripristino con tappetino d'usura di un attraversamento in prossimità dell'incrocio con la Via Roma (foto n. 8). Mq. 1.311,00.

€ 22.255,00

C. *Via Roma*, realizzazione nuovo manto di usura nei seguenti tratti: fronte Cimitero (foto n. 9), zona parcheggio Cimitero (foto n. 10), dall'incrocio con *Via Roncaccio* fino alla rotatoria (foto n. 11), incrocio con la *Via Verdi* (foto n. 12). Mq. 1.165,75.

€ 22.040,37

D. *Via San Giorgio incrocio con la Via F.lli Bandiera*, realizzazione nuovo manto di usura a tutta sezione in corrispondenza dell'incrocio con la *Via F.lli Bandiera* (foto n. 13 – 14 – 15). Mq. 380,00.

€ 7.268,95

E. *Via San Giorgio incrocio Via Monte Rosa*, realizzazione nuovo manto di usura a tutta sezione oltre risagomatura del primo tratto della *Via Monte Rosa* (foto n. 16 – 17 – 18). Mq. 361,00.

€ 10.504,78

IMPORTO DEI LAVORI

L'importo dei lavori è quantificabile in € 134.697,00 oltre IVA e oneri, come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori	€	131.697,00
Oneri sicurezza	€	3.000,00
I.V.A. sui lavori	€	29.633,34
Incentivo per funzioni tecniche 2 % (art. 113nuovo D.Lgs. 50/2016)	€	2.693,94
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza (D.Lgs. 81/2008)	€	1.649,44
Contributo ANAC (delib.163 del 22/12/2015)	€	30,00
Imprevisti ed arrotondamento	€	1.296,28

T O T A L E	€	170.000,00